

Darbu apjomu saraksts 1

Būves nosaukums: Pandusa pārbūve Stacijas ielā, 63 Daugavpilī
 Objekta nosaukums: Pandusa pārbūve Stacijas ielā, 63 Daugavpilī
 Objekta adrese: Stacijas iela 63, Daugavpils
 Pasūtījuma Nr. : 16-31-028

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem
 Tāmes izmaksas Eur _____
 Tāme sastādīta _____ gada _____

Nr.p. k.	Kods	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa
1	2	3	4	5	6	7
		Kāpju telpa (telpa 902)				
		Sienas				
1		Starpsienu demontāža	m3	0,36		
2		Ailu kalšana	m3	0,25		
3		Metāla pārsedžu montāža	t	0,06		
		<i>metālkonstrukcijas ar krāsošanu</i>	t	0,06		
		<i>cementa java M-100</i>	m3	0,05		
		<i>Bultskrūves, uzgriežņi un paplāksnes</i>	kpl	1,00		
4		Metāla pārsedžu apmetums pa sietu	m2	2,00		
		<i>apmetuma java</i>	m3	0,10		
		<i>siets</i>	m2	2,30		
		Ailas				
5		Durvju bloku demontāža	gab	1,00		
6		PVC vienvērtņu stiklotas ārdurvju ar pildījumu no stikla paketēm un aizvēršanas mehānismu uzstādīšana	gab	1,00		
		<i>AD-1 1200x2100mm ar pildījumu no stikla paketēm</i>	gab	1,00		
		<i>makroflex</i>	gab	1,00		
7		Durvju ailsānu apmešana pa sietu (iekšējo un ārējo virsmas)	m2	5,50		
		<i>grunts</i>	l	1,38		
		<i>apmetuma java</i>	m3	0,22		
		<i>siets</i>	m2	6,33		
		Grīdas				
		GG-1	m2	2,50		
8		Grīdu noņemšana	m2	2,50		
9		Grīdu izlīdzinošā kārtā no cementa java	m2	2,50		
		<i>grunts</i>	l	0,38		
		<i>cementa java b=20mm</i>	m3	0,05		
10		Akmens masas flīzes ieklāšana	m2	2,50		
		<i>grunts</i>	l	0,38		
		<i>akmens flīzes</i>	m2	2,70		
		<i>līme</i>	kg	11,25		
		<i>šuvju aizpildītājs</i>	kg	1,25		
		Apdares darbi				
11		Sienu un griestu virsmas attīrīšana	m2	63,30		
12		Griestu virsmu apmetuma remonts	m2	0,20		
		<i>grunts</i>	l	0,05		
		<i>apmetuma java "Rotband" vai ekvivalents</i>	kg	1,70		
13		Griestu virsmu sagatavosana krāsošanai	m2	18,30		
		<i>grunts</i>	l	4,58		

Nr.p. k.	Kods	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa
1	2	3	4	5	6	7
14		Griestu virsmu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	18,30		
		<i>ūdens emulsijas krāsa</i>	l	6,41		
15		Sienu virsmu apmetuma remonts	m2	2,00		
		<i>grunts</i>	l	0,50		
		<i>apmetuma java "Rotband" vai ekvivalents</i>	kg	17,00		
16		Sienu virsmu sagatavosana krāsošanai	m2	45,00		
		<i>grunts</i>	l	11,25		
		<i>špaktele</i>	kg	72,00		
17		Sienu virsmu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	45,00		
		<i>ūdens emulsijas krāsa</i>	l	15,75		
		Pandus ĀP-1				
18		Lieveņa un pandusa demontāža, t.sk. "DauTKom" un "Lattelecom" kabeļa aizsardzība	m3	3,00		
19		Grunts rakšana un aizbēršana pandusa betona stabai roku darbā	m3	0,50		
20		Pandusa stabu betonēšana	m3	0,40		
		<i>betons C 10/12.5</i>	m3	0,42		
		<i>zāģmateriāli</i>	m3	0,02		
		<i>udensizturīgs finieris</i>	m2	3,50		
		<i>ieliekamas detaļas</i>	kg	51,00		
21		Metāla pandusa laidas pasiju un balsta stūreņu izgatavošana un montāža ar krāsošanu	t	0,63		
22		Tērauda nožogojuma izgatavošana, montāža no nerūsējoša tētauda MM-1-3	m	21,00		
23		Režģas klājums RK-1-3	m2	13,00		
		Laukuma segums S-1	m2	2,10		
24		Vidēji rupja smilts b=150-250mm	m2	2,10		
		<i>smilts b=200mm</i>	m3	0,46		
25		Sīkšķembas fr. 1-6mm b=50mm	m2	2,10		
		<i>sīkšķembas fr. 1-6mm b=50mm</i>	m3	0,12		
26		Betona bruģa seguma 80mm biežumā izbūve	m2	2,10		
		<i>betona bruģis 80mm biežumā</i>	m2	2,21		
		Kāpnes ĀK-1				
27		Lieveņa betonēšana, armējot ar sietu	m3	2,00		
		<i>betons B 12/15</i>	m3	2,10		
		<i>stiegrojums</i>	m2	7,00		
		<i>koka un saplākšņa vairogu veidņi</i>	m2	2,50		
28		Tērauda nožogojuma izgatavošana, montāža no nerūsējoša tētauda MM-4-5	m	4,00		
29		Betona bruģa seguma 80mm biežumā izbūve	m2	10,00		
		<i>betona bruģis 80mm biežumā</i>	m2	10,50		
30		Kājslauķis (alumīnija rāmis) ar padzījinājuma dziļuma b=60mm	gab	1,00		
31		Telpu attīrīšana no būvgružiem un būvgružu iekraušana, izvešana	m3	1,00		
		Kopā:				

Piezīmes

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Sastādīja:

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Darbu apjomu saraksts 2

Būves nosaukums: Pandusa pārbūve Stacijas ielā, 63 Daugavpilī
Objekta nosaukums: Pandusa pārbūve Stacijas ielā, 63 Daugavpilī
Objekta adrese: Stacijas iela 63, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. : 16-31-028

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Eur _____

Tāme sastādīta _____ gada _____

Nr.p. k.	Kods	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR	Summa
1	2	3	4	5	6	7
		iekātra				
1		Invalīdu lifta montāža V-64	kpl	1,00		
		Kopā:				

Piezīmes

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Sastādīja :

_____ (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:

_____ (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.
